

Tarife constructii, reparatii drumuri

Nr	Articol deviz	Denumire	Devize (Lei fara TVA)
1	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	156,86
2	SPVB22C	Saparea gropilor poligonale - manuale cu dimensiunea de 80x80x60 in teren tare	53,13
3	DF18A1	Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	34,62
4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera - pe un stalp gata plantat	14
5	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera	15,91
6	RpDF29B%	Repararea indicatoarelor rutiere	290,81
7	EI11A1	Instalarea lampilor intermitente pe stalp	45,82
8	DG02B1	Desfacere de pavaj din calupuri normale sau calupuri abnorme	12,09
9	DG03A1	Desfacere de trotuare din dale de beton sau bazalt	9,86
10	DG04B1	Desfacere de borduri de piatra sau beton asezate pe beton	10,5
11	RPCL22C#	Desfacere scari din placi de marmura,mozaic sau prefabricate	26,73
12	RpDB01D%	Refaceri pavaj vechi din piatra cubica sau bolovani de rau	36,91
13	RpDB01D%.2	Refaceri pavaj vechi din pavele dublu T	73,82
14	RpDB01D%.1	Refaceri pavaj din dale 30x30	76,36
15	RPCS01XA	Trotuare din dale de beton 50x50	41,36
16	RPCS03A1	Inlocuire dale beton 50x50x8	29,27
17	RPCS11A1	Montat bordura	20,36
18	RPCL15B1	Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate	31,82
19	DE16A1	Montare semirigola	12,73
20	PK20A1	Curatarea cu perie de sarma, spalare cu apa	7,64
21	RPCR45A1	Vopsire balustrade	43,27
22	DA17B%	Vopsirea parapetelor de drum	25,45
23	RPCR23A01%	Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor	38,18
24	RpDC13H%	Repararea imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului	4,45
25	DI01A1	Repararea suprafetelor cu asfalt la rece	91,47
26	DB24C%	Asfalt turnat executat la trotuare in grosime de 3 cm	19,09
27	RpDB20E%	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	4,9
28	RpDB20F%	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere mecanizata	5,22

29	RpDB20G%	Asfalt turnat pe partra carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea mecanizata	5,76
30	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere manuala	11,45
31	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere manuala	14
32	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea manuala	17,18
33	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor	3,5
34	DH05A1	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam	9,55
35	RpDA04C%	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul	1,59
36	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	110,41
37	DA04A%	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm executata manual	7,95
38	DA08A%	Executarea drumurilor impietruite executate cu pietris sau balast	9,55
39	DH04C1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrea manual	59,82
40	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase inclusiv cilindrea	17,82
41	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime de 10 cm cu mijloace manuale	804,97
42	DA01A%	Greblarea pietrei alergatoare	0,38
43	DA02A%	Curatarea platformei drumului adus de viituri	81,45
44	RPCC01A1	Montare/demontare cofrage fundatii	42,63
45	CA02C+	Preparare beton cu betoniera	41,36
46	CA01A+	Preparare pe santier, manual beton	122,5
47	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice	168,63
48	RPCT03D1	Demolare ziduri caramida	128,86
49	RPCF10B#	Demolare zidarie piatra bruta, bolovani manual	168,63
50	CD01A4	Zidire din piatra bruta	165,13
51	RPCG03A (CD04C-3#)	Zidarie din caramida cu goluri	225,9
52	RPCF07A1	Repararea crepaturilor in ziduri de piatra	67,45
53	RPCXH10C	Montat/demontat schela lucrari	55,6
54	RPCXJ07A	Desfacere tencuieli interne sau externe	16,54
55	RPCJ23D1	Reparatii tencuieli interne sau externe	53,77
56	CF08A#	Glet aplicat manual	7
57	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila	9,55
58	DF17A1	Marcaje longitudinale/transversale efectuate mecanizat	15,27
59	DF17A1,2	Marcaje longitudinale/transversale executate manual	10,18
60	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale/transversale termoplastice	35
61	EI11A1	Instalarea indicatoarelor luminoase	45,82
62	RPCS13B#	Reparat banci (inlocuit sipci)	28,64
63	N.L.1	Confectionat banca	636,34
64	N.L.2	Montat banca	95,45
65	RPCR12B#	Vopsit tamplarie in lac de ulei	27,36

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 1.Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in : teren foarte tare	mc	1	130,45	130,45
				Material:	0	0
				Manopera:	130,45	130,45
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	11341	Finisor terasamente categoria a IV-a	ora	1,56	26,46	41,28
1.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,37	26,46	89,17

Total ore manopera (ore)	4,93
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	130,45	0	0	130,45

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,94	0	0	2,94

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	133,38	0	0	133,38
Cheltuieli indirecte	12,000%				16,01
Profit	5,000%				7,47

Total General fara TVA	156,86
TVA (19%)	29,8
TOTAL GENERAL (Lei)	186,66

Ecoserv Sig S.R.L



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 2.Saparea gropilor poligonale - manuale cu dimensiunea de 80x80x60 in teren tare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB22C	Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 80x80x60 cm in teren tare	buc	1	44,19	44,19
				Material:	0	0
				Manopera:	44,19	44,19
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	1,67	26,46	44,19

Total ore manopera (ore)	1,67
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	44,19	0	0	44,19

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,99	0	0	0,99

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	45,18	0	0	45,18
Cheltuieli indirecte	12,000%				5,42
Profit	5,000%				2,53

Total General fara TVA	53,13
TVA (19%)	10,1
TOTAL GENERAL (Lei)	63,23

Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 3.Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF18A1	Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1	28,79	28,79
				Material:	0	0
				Manopera:	28,79	28,79
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,25	26,46	6,62
1.2	10211	Betonist categoria I	ora	0,079	26,46	2,09
1.3	921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,759	26,46	20,08

Total ore manopera (ore)	1,088
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28,79	0	0	28,79

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,65	0	0	0,65

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	29,44	0	0	29,44
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,53
Profit	5,000%				1,65

Total General fara TVA	34,62
TVA (19%)	6,58
TOTAL GENERAL (Lei)	41,19

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 4.Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera - pe un stalp gata plantat

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1	11,64	11,64
				Material:	0	0
				Manopera:	11,64	11,64
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,04	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,22	26,46	5,82
1.8	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,22	26,46	5,82

Total ore manopera (ore)	0,44
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11,64	0	0	11,64

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,26	0	0	0,26

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	11,9	0	0	11,9
Cheltuieli indirecte	12,000%					1,43
Profit	5,000%					0,67

Total General fara TVA	14
TVA (19%)	2,66
TOTAL GENERAL (Lei)	16,66

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 5.Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	1	13,23	13,23
				Material:	0	0
				Manopera:	13,23	13,23
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,25	26,46	6,62
1.2	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,25	26,46	6,62

Total ore manopera (ore)	0,5
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,23	0	0	13,23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,3	0	0	0,3

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,53	0	0	13,53
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,62
Pro	5,000%				0,76

Total General fara TVA	15,91
TVA (19%)	3,02
TOTAL GENERAL (Lei)	18,93

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 6.Repararea indicatoarelor rutiere

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDF29B%	Repararea, confectionarea indicatoarelor vopsite pentru circulatia rutiera si placute reflectorizante pentu stalpi de dirijarea circulatiei, indicatoare din tabla de otel de 1,5 mm dreptunghiulare, patrate; rotunde	mp	1	241,84	241,84
				Material:	0	0
				Manopera:	241,84	241,84
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20010388	Banda de otel laminata la rece 30X3 mm	kg	2,09	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0,115	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	3509904	Cornier aripi ineg lam cald s 425 60x 40x 5 ol00-1n	kg	1,5	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	6108639	Email alchidic seria 5050 util	kg	0,4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	6100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,53	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	6001604	Hirtie slef.usc.cu E foi 23x30 gr 40 s1581	buc	0,7	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	5885730	Nit cu cap semiinecat 5 x 10 OL 34 s 1257	kg	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.8	6001303	Tabla neagra cal i,cl.u 2x1000x2000 mm OL 37 stas 1946	kg	12,5	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.9	7819201	Material marunt	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.10	320572	Lacatus construct categoria a IV-a	ora	2,57	26,46	68
1.11	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	2,44	26,46	64,56
1.12	23041	Vopsitor industrial categoria a IV-a	ora	4,13	26,46	109,28

Total ore manopera (ore)	9,14
Total greutate materiale (tone)	0,017

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	241,84	0	0	241,84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	5,44	0	0	5,44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	247,29	0	0	247,29
Cheltuieli indirecte	12,000%				29,67
Profit	5,000%				13,85

Total General fara TVA	290,81
TVA (19%)	55,25
TOTAL GENERAL (Lei)	346,06

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 7.Instalarea lampilor intermitente pe stalp

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EI11A1	Instalarea lămpilor, cu lumină intermitentă (filatoare) pe stîlp propriu	buc	1	38,1	38,1
				Material:	0	0
				Manopera:	38,1	38,1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0,72	26,46	19,05
1.2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,72	26,46	19,05

Total ore manopera (ore)	1,44
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	38,1	0	0	38,1

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,86	0	0	0,86

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	38,96	0	0	38,96
Cheltuieli indirecte	12,000%				4,68
Prof	5,000%				2,18

Total General fara TVA	45,82
TVA (19%)	8,71
TOTAL GENERAL (Lei)	54,52

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 8.Desfacere de pavaj din calupuri normale sau calupuri abnorme

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG02B1	Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale sau pavele abnorme	mp	1	10,05	10,05
				Material:	0	0
				Manopera:	10,05	10,05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,38	26,46	10,05

Total ore manopera (ore)	0,38
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10,05	0	0	10,05

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,23	0	0	0,23

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10,28	0	0	10,28
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,23
Profit	5,000%				0,58

Total General fara TVA	12,09
TVA (19%)	2,3
TOTAL GENERAL (Lei)	14,39

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 9.Desfacere de trotuare din dale de beton sau bazalt

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG03A1	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt	mp	1	8,2	8,2
				Material:	0	0
				Manopera:	8,2	8,2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,31	26,46	8,2

Total ore manopera (ore)	0,31
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,2	0	0	8,2

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,18	0	0	0,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,39	0	0	8,39
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,01
Profit	5,000%				0,47

Total General fara TVA	9,86
TVA (19%)	1,87
TOTAL GENERAL (Lei)	11,74

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 10.Desfacere de borduri de piatra sau beton asezate pe beton

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1	8,73	8,73
				Material:	0	0
				Manopera:	8,73	8,73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,33	26,46	8,73

Total ore manopera (ore)	0,33
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,73	0	0	8,73

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,2	0	0	0,2

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,93	0	0	8,93
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,07
Profit	5,000%				0,5

Total General fara TVA	10,5
TVA (19%)	1,99
TOTAL GENERAL (Lei)	12,49

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 11.Desfacere scari din placi de marmura,mozaic sau prefabricate

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCL22C#	Desfacere scari din placi marmura,mozaic sau prefabricate	mp	1	22,23	22,23
				Material:	0	0
				Manopera:	22,23	22,23
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	0,42	26,46	11,11
1.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,42	26,46	11,11

Total ore manopera (ore)	0,84
Total greutate materiale (tone)	0,03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22,23	0	0	22,23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,5	0	0	0,5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22,73	0	0	22,73
Cheltuieli indirecte	12,000%				2,73
Profit	5,000%				1,27

Total General fara TVA	26,73
TVA (19%)	5,08
TOTAL GENERAL (Lei)	31,8

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 12,Refaceri pavaj vechi din piatra cubica sau bolovani de rau

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%	Refaceri de pavaje vechi din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din: pavele normale cu rosturi bitumate;	mp	1	30,69	30,69
				Material:	0	0
				Manopera:	30,69	30,69
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,126	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2205264	Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	kg	251	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,018	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	20047286	Material marunt	%	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0,76	26,46	20,11
1.6	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,4	26,46	10,58

Total ore manopera (ore)	1,16
Total greutate materiale (tone)	0,439

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	30,69	0	0	30,69

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,69	0	0	0,69

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	31,38	0	0	31,38
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,77
Profit	5,000%				1,76

Total General fara TVA	36,91
TVA (19%)	7,01
TOTAL GENERAL (Lei)	43,92

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 13.Refaceri pavaj vechi din pavele dublu T

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%.2	Refaceri de pavaje vechi din pavele dublu T, cu rosturi nebitumate	mp	1	61,39	61,39
				Material:	0	0
				Manopera:	61,39	61,39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,018	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,126	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2205264	Pavele dublu T	kg	1,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	7819201	Material marunt	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	1,16	26,46	30,69
1.6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	1,16	26,46	30,69

Total ore manopera (ore)	2,32
Total greutate materiale (tone)	0,189

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	61,39	0	0	61,39

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,38	0	0	1,38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	62,77	0	0	62,77
Cheltuieli indirecte					7,53
Profit					3,52

Total General fara TVA	73,82
TVA (19%)	14,02
TOTAL GENERAL (Lei)	87,84

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 14.Refaceri pavaj din dale 30x30

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%.1	Refaceri de pavaje vechi, dale 30x30 normale, cu rosturi nebitumate;	mp	1	63,5	63,5
				Material:	0	0
				Manopera:	63,5	63,5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,018	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2205264	Pavele normale 30x30	mp	1,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	7819201	Material marunt	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	1,2	26,46	31,75
1.5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	1,2	26,46	31,75

Total ore manopera (ore)	2,4
Total greutate materiale (tone)	0,019


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	63,5	0	0	63,5

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,43	0	0	1,43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	64,93	0	0	64,93
Cheltuieli indirecte	12,000%				7,79
Profit	5,000%				3,64

Total General fara TVA	76,36
TVA (19%)	14,51
TOTAL GENERAL (Lei)	90,87

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 15.Trotuare din dale de beton 50x50

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS01XA	Trotuare din dale de beton B 150 fara scliviseala 50x50x8 cu rosturile umplute cu nisip	metru patrat	1	34,4	34,4
				Material:	0	0
				Manopera:	34,4	34,4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0,022	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	1421102200109	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	0,028	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	1421202200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,102	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	1421202200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,051	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2010102905931	Sipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	m	0,7	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	20,4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	20021063	Apa	mc	0,014	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.8	20000141	Betonist	ora	1,3	26,46	34,4

Total ore manopera (ore)	1,3
Total greutate materiale (tone)	0,321

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,4	0	0	34,4

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,77	0	0	0,77

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	35,17	0	0	35,17
Cheltuieli indirecte	12,000%					4,22
Profit	5,000%					1,97

Total General fara TVA						41,36
TVA (19%)						7,86
TOTAL GENERAL (Lei)						49,22

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 16.Inlocuire dale beton 50x50x8

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS03A1	Înlocuirea unei dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	buc	1	24,34	24,34
				Material:	0	0
				Manopera:	24,34	24,34
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,004	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	5,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200575	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	2200642	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,018	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0,008	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	2200109	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	0,008	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	2905931	Sipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	m	0,2	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.8	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,47	26,46	12,44
1.9	10211	Betonist categoria I	ora	0,45	26,46	11,91

Total ore manopera (ore)	0,92
Total greutate materiale (tone)	0,086

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	24,34	0	0	24,34

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,55	0	0	0,55

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	24,89	0	0	24,89
Cheltuieli indirecte	12,000%					2,99
Profit	5,000%					1,39

Total General fara TVA	29,27
TVA (19%)	5,56
TOTAL GENERAL (Lei)	34,83

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 17.Montat bordura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS11A1	Montat borduri	m	1	16,93	16,93
				Material:	0	0
				Manopera:	16,93	16,93
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,23	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0,036	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,32	26,46	8,47
1.5	12811	Pavator categoria I	ora	0,32	26,46	8,47

Total ore manopera (ore)	0,64
Total greutate materiale (tone)	0,378

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	16,93	0	0	16,93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,38	0	0	0,38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17,32	0	0	17,32
Cheltuieli indirecte	12,000%				2,08
Profit	5,000%				0,97

Total General fara TVA	20,36
TVA (19%)	3,87
TOTAL GENERAL (Lei)	24,23

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 18.Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCL15B1	Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate	mp	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,012	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6,8	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,015	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	2200147	Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	0,009	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2915091	Scindura fag scurta tivita cls C gR = 25mm lun G = 1,50m s 8689	mc	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,5	26,46	13,23
1.7	10211	Betonist categoria I	ora	0,5	26,46	13,23

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0,034

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 19.Montare semirigola

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	1	10,58	10,58
				Material:	0	0
				Manopera:	10,58	10,58
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2800521	Element de fund pref pentru rigola	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	0,2	26,46	5,29
1.3	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	0,2	26,46	5,29

Total ore manopera (ore)	0,4
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10,58	0	0	10,58

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,24	0	0	0,24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10,82	0	0	10,82
Cheltuieli indirecte					1,3
Profit					0,61

Total General fara TVA	12,73
TVA (19%)	2,42
TOTAL GENERAL (Lei)	15,14

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 20.Curatarea cu perie de sarma, spalare cu apa

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PK20A1	Curatarea cu perie de sarma, spalarea cu apa	mp	1	6,35	6,35
				Material:	0	0
				Manopera:	6,35	6,35
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	13421	Zidar categoria a II-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.3	13411	Zidar categoria I	ora	0,19	26,46	5,03

Total ore manopera (ore)	0,24
Total greutate materiale (tone)	0,01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6,35	0	0	6,35

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,14	0	0	0,14

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6,49	0	0	6,49
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,78
Profit	5,000%				0,36

Total General fara TVA	7,64
TVA (19%)	1,45
TOTAL GENERAL (Lei)	9,09

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 21.Vopsire balustrade

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR45A1	Vopsirea la balustrade, grile si parapete metalice in culori de ulei	mp	1	35,99	35,99
				Material:	0	0
				Manopera:	35,99	35,99
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,015	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6001551	Hirtie slef.usc.cu en foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,12	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	1,1	26,46	29,11
1.6	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	0,26	26,46	6,88

Total ore manopera (ore)	1,36
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35,99	0	0	35,99

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,81	0	0	0,81

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36,8	0	0	36,8
Cheltuieli indirecte	12,000%				4,42
Profit	5,000%				2,06

Total General fara TVA	43,27
TVA (19%)	8,22
TOTAL GENERAL (Lei)	51,49

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 22.Vopsirea parapetelor de drum

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA17B%	Vopsirea parapetelor de drum din: metalice;	mp	1	21,17	21,17
				Material:	0	0
				Manopera:	21,17	21,17
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10162	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,21	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1	6100993	Grund miniu anticoroziv g 735-4	kg	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6200690	Diluant white spirit rafinat tip b stas 44	l	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,7	26,46	18,52
1.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,1	26,46	2,65


Total ore manopera (ore)	0,8
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	21,17	0	0	21,17

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,48	0	0	0,48

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	21,64	0	0	21,64
Cheltuieli indirecte	12,000%				2,6
Profit	5,000%				1,21

Total General fara TVA	25,45
TVA (19%)	4,84
TOTAL GENERAL (Lei)	30,29



Primaria Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 23.Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR23A01%	Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice doua straturi de vopsea	metru patrat	1	31,75	31,75
				Material:	0	0
				Manopera:	31,75	31,75
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,015	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6101349	Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62	kg	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0,12	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	2681116001666	Hirtie de slefuit uscata (smirghel) 20 x 30 g	buc	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	0,94	26,46	24,87
1.7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0,26	26,46	6,88
1.8	2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune 1.1-3.9	ora	0,06	0	0

To. ore manopera (ore)	1,2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	31,75	0	0	31,75

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,71	0	0	0,71

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	32,47	0	0	32,47
Cheltuieli indirecte	12,000%					3,9
Profit	5,000%					1,82

Total General fara TVA		38,18
TVA (19%)		7,25
TOTAL GENERAL (Lei)		45,43

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 24.Repararea imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC13H%	Reparatia imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului (uzura si binderul), cu adancimea de frezare prestabilita de pana la 10 cm	mp	1	3,7	3,7
				Material:	0	0
				Manopera:	3,7	3,7
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0,14	26,46	3,7
1.2	20000032	Freza 2100 DCR	ore	0,03	0	0

Total ore manopera (ore)	0,14
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3,7	0	0	3,7

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,08	0	0	0,08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3,79	0	0	3,79
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,45
Pr	5,000%				0,21

Total General fara TVA	4,45
TVA (19%)	0,85
TOTAL GENERAL (Lei)	5,3

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 25.Repararea suprafetelor cu asfalt la rece

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI01A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbarcaminti bituminoase,(asfalt la rece), facandu-se : manuala;	mp	1	76,07	76,07
				Material:	0	0
				Manopera:	76,07	76,07
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2600220	Asfalt la rece RPD - standard	kg	96	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	tona	50	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6200951	Motorina pentru motor diesel ld iarna vara s 240	kg	0,9	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	2,875	26,46	76,07

Total ore manopera (ore)	2,875
Total greutate materiale (tone)	50,107

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	76,07	0	0	76,07

Al: heltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,71	0	0	1,71

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	77,78	0	0	77,78
Cheltuieli indirecte	12,000%				9,33
Profit	5,000%				4,36

Total General fara TVA	91,47
TVA (19%)	17,38
TOTAL GENERAL (Lei)	108,85

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 27.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere mecanica

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB20E%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 4 cm cu asternere mecanica;	mp	1	4,07	4,07
				Material:	0	0
				Manopera:	4,07	4,07
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,011	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	20047286	Material marunt	%	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	20010444	Bitum taiat (cut-back)	to	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,096	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,06	26,46	1,59
1.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,044	26,46	1,16
1.9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,031	0	0
1.10	4033	Celula de bitum pentru instalatii mixturi asfaltice 20t	ora	0,001	0	0
1.11	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	0,001	0	0
1.12	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,016	0	0
1.13	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sgw-16	ora	0,031	0	0

Total ore manopera (ore)	0,154
Total greutate materiale (tone)	0,097

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	4,07	0	0	4,07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,09	0	0	0,09

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	4,17	0	0	4,17
Cheltuieli indirecte	12,000%					0,5
Profit	5,000%					0,23

Total General fara TVA		4,9
TVA (19%)		0,93
TOTAL GENERAL (Lei)		5,83

Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara



Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 26.Asfalt turnat executat la trotuare in grosime de 3 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DB24C%	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de: 3 cm;	mp	1	15,88	15,88
				Material:	0	0
				Manopera:	15,88	15,88
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20015572	Bitum taiat (cut-back)	kg	6,7	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	0010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst telmat	to	0,072	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	3064291	Material marunt	%	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,2	26,46	5,29
1.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,4	26,46	10,58

Total ore manopera (ore)	0,6
Total greutate materiale (tone)	0,081


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	15,88	0	0	15,88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,36	0	0	0,36

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	16,23	0	0	16,23
Cheltuieli indirecte					1,95
Profit					0,91

Total General fara TVA	19,09
TVA (19%)	3,63
TOTAL GENERAL (Lei)	22,72

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 28.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere mecanizata

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB20F%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 5 cm cu asternere mecanica;	mp	1	4,34	4,34
				Material:	0	0
				Manopera:	4,34	4,34
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,016	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	20047286	Material marunt	%	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	20010444	Bitum taiat (cut-back)	to	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,121	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,07	26,46	1,85
1.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,044	26,46	1,16
1.9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,037	0	0
1.10	4033	Celula de bitum pentru instalatii mixturi asfaltice 20t	ora	0,001	0	0
1.11	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	0,001	0	0
1.12	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,02	0	0
1.13	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sgw-16	ora	0,037	0	0

Total ore manopera (ore)	0,164
Total greutate materiale (tone)	0,122

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	4,34	0	0	4,34

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,1	0	0	0,1

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	4,44	0	0	4,44
Cheltuieli indirecte	12,000%					0,53
Profit	5,000%					0,25

Total General fara TVA	5,22
TVA (19%)	0,99
TOTAL GENERAL (Lei)	6,21

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 29.Asfalt turnat pe partra carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea mecanizata

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB20G%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 6 cm cu asternere mecanica;	mp	1	4,79	4,79
				Material:	0	0
				Manopera:	4,79	4,79
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,017	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	20047286	Material marunt	%	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	20010444	Bitum taiat (cut-back)	to	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,144	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,087	26,46	2,3
1.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,044	26,46	1,16
1.9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,043	0	0
1.10	4033	Celula de bitum pentru instalatii mixturi asfaltice 20t	ora	0,001	0	0
1.11	47	Autogudronator 3500-3600l	ora	0,001	0	0
1.12	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,024	0	0
1.13	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sgw-16	ora	0,043	0	0

Total ore manopera (ore)	0,181
Total greutate materiale (tone)	0,145

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	4,79	0	0	4,79

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,11	0	0	0,11

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	4,9	0	0	4,9
Cheltuieli indirecte	12,000%					0,59
Profit	5,000%					0,27

Total General fara TVA	5,76
TVA (19%)	1,09
TOTAL GENERAL (Lei)	6,85

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 30.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere manuala

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala	mp	1	9,53	9,53
				Material:	0	0
				Manopera:	9,53	9,53
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,096	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,12	26,46	3,18
1.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,12	26,46	3,18
1.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,06	26,46	1,59
1.6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,06	26,46	1,59

Total ore manopera (ore)	0,36
Total greutate materiale (tone)	0,099

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9,53	0	0	9,53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,21	0	0	0,21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9,74	0	0	9,74
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,17
Profit	5,000%				0,55

Total General fara TVA	11,45
TVA (19%)	2,18
TOTAL GENERAL (Lei)	13,63

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 31.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere manuala

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	1	11,64	11,64
				Material:	0	0
				Manopera:	11,64	11,64
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,12	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,15	26,46	3,97
1.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,15	26,46	3,97
1.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,07	26,46	1,85
1.6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,07	26,46	1,85

Total ore manopera (ore)	0,44
Total greutate materiale (tone)	0,123


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11,64	0	0	11,64

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,26	0	0	0,26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11,9	0	0	11,9
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,43
Profit	5,000%				0,67

Total General fara TVA	14
TVA (19%)	2,66
TOTAL GENERAL (Lei)	16,66

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 32.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea manuala

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare manuala	mp	1	14,29	14,29
				Material:	0	0
				Manopera:	14,29	14,29
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,002	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	10803	Mixtura asfaltica	t	0,144	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,18	26,46	4,76
1.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,18	26,46	4,76
1.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,09	26,46	2,38
1.6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,09	26,46	2,38

Total ore manopera (ore)	0,54
Total greutate materiale (tone)	0,003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14,29	0	0	14,29

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,32	0	0	0,32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14,61	0	0	14,61
Cheltuieli indirecte					1,75
Profit					0,82

Total General fara TVA	17,18
TVA (19%)	3,26
TOTAL GENERAL (Lei)	20,45

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 33.Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti, folosind mastic bituminos.	m	1	2,91	2,91
				Material:	0	0
				Manopera:	2,91	2,91
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2600220	Emulsie. pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	0,43	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2205680	Nisip concasat	kg	0,46	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,04	26,46	1,06
1.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,07	26,46	1,85

Total ore manopera (ore)	0,11
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2,91	0	0	2,91

Alte cheltuieli directe							
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cc	butia asiguratorie	2,250%	0	0,07	0	0	0,07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2,98	0	0	2,98
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,36
Profit	5,000%				0,17

Total General fara TVA	3,5
TVA (19%)	0,66
TOTAL GENERAL (Lei)	4,16

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 34.Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH05A1	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam.	mp	1	7,94	7,94
				Material:	0	0
				Manopera:	7,94	7,94
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	12811	Pavator categoria I	ora	0,3	26,46	7,94

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7,94	0	0	7,94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,18	0	0	0,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,12	0	0	8,12
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,97
Profit	5,000%				0,45

Total General fara TVA	9,55
TVA (19%)	1,81
TOTAL GENERAL (Lei)	11,36

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 35.Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime: autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	1	1,32	1,32
				Material:	0	0
				Manopera:	1,32	1,32
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.2	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	0,001	0	0

Total ore manopera (ore)	0,05
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1,32	0	0	1,32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,03	0	0	0,03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1,35	0	0	1,35
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,16
Pr	5,000%				0,08

Total General fara TVA	1,59
TVA (19%)	0,3
TOTAL GENERAL (Lei)	1,89

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 36.Scarificarea manuala a platformei drumului

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	1	91,82	91,82
				Material:	0	0
				Manopera:	91,82	91,82
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,47	26,46	91,82

Total ore manopera (ore)	3,47
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	91,82	0	0	91,82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,07	0	0	2,07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	93,88	0	0	93,88
Cheltuieli indirecte	12,000%				11,27
Profit	5,000%				5,26

Total General fara TVA	110,41
TVA (19%)	20,98
TOTAL GENERAL (Lei)	131,38

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 37.Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm executata manual

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA04A%	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime, executata manual;	mp	1	6,62	6,62
				Material:	0	0
				Manopera:	6,62	6,62
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,1	26,46	2,65
1.2	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,15	26,46	3,97

Total ore manopera (ore)	0,25
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6,62	0	0	6,62

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,15	0	0	0,15

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6,76	0	0	6,76
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,81
Pr	5,000%				0,38

Total General fara TVA	7,95
TVA (19%)	1,51
TOTAL GENERAL (Lei)	9,47

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 38.Executarea drumurilor impietruite executate cu pietris sau balast

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA08A%	Executarea drumurilor impietruite, executate cu: pietris sau balast;	mp	1	7,94	7,94
				Material:	0	0
				Manopera:	7,94	7,94
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200290	Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 mm	mc	0,015	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,027	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,028	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,2	26,46	5,29
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,1	26,46	2,65

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,088

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7,94	0	0	7,94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,18	0	0	0,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,12	0	0	8,12
Cheltuieli indirecte					0,97
Profit					0,45

Total General fara TVA	9,55
TVA (19%)	1,81
TOTAL GENERAL (Lei)	11,36

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 39.Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrea manual

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH04C1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrea manual	mc	1	49,74	49,74
				Material:	0	0
				Manopera:	49,74	49,74
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,275	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	12811	Pavator categoria I	ora	1,32	26,46	34,93
1.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,56	26,46	14,82
1.4	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	ora	0,147	0	0
1.5	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0,028	0	0

Total ore manopera (ore)	1,88
Total greutate materiale (tone)	0,275

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	49,74	0	0	49,74

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,12	0	0	1,12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	50,86	0	0	50,86
Cheltuieli indirecte	12,000%				6,1
Profit	5,000%				2,85

Total General fara TVA	59,82
TVA (19%)	11,36
TOTAL GENERAL (Lei)	71,18

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 40.Asternerea materialelor petroase inclusiv cilindrarea

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH04A1	Asternerea materialelor petroase de intretinere,inclusiv cilindrarea	mc	1	14,82	14,82
				Material:	0	0
				Manopera:	14,82	14,82
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,275	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,56	26,46	14,82
1.3	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0,147	0	0

Total ore manopera (ore)	0,56
Total greutate materiale (tone)	0,275

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14,82	0	0	14,82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,33	0	0	0,33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	15,15	0	0	15,15
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,82
Profit	5,000%				0,85

Total General fara TVA	17,82
TVA (19%)	3,39
TOTAL GENERAL (Lei)	21,2

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 41.Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime de 10 cm cu mijloace manuale

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	1	669,44	669,44
				Material:	0	0
				Manopera:	669,44	669,44
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	12811	Pavator categoria I	ora	25,3	26,46	669,44

Total ore manopera (ore)	25,3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	669,44	0	0	669,44

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	15,06	0	0	15,06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	684,5	0	0	684,5
Cheltuieli indirecte	12,000%				82,14
Profit	5,000%				38,33

Total General fara TVA	804,97
TVA (19%)	152,94
TOTAL GENERAL (Lei)	957,92

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 42.Greblarea pietrei alergatoare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA01A%	Greblarea pietrei alergătoare de pe drumuri, șanțuri, taluze și aștemerea ei pe partea carosabilă sau acostamente	mp	1	0,32	0,32
				Material:	0	0
				Manopera:	0,32	0,32
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,012	26,46	0,32

Total ore manopera (ore)	0,012
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0,32	0	0	0,32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,01	0	0	0,01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0,32	0	0	0,32
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,04
Profit	5,000%				0,02

Total General fara TVA	0,38
TVA (19%)	0,07
TOTAL GENERAL (Lei)	0,45

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 43.Curatarea platformei drumului adus de viituri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA02A%	Curățirea platformei drumurilor de material adus de viituri;	mc	1	67,74	67,74
				Material:	0	0
				Manopera:	67,74	67,74
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2,56	26,46	67,74

Total ore manopera (ore)	2,56
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	67,74	0	0	67,74

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,52	0	0	1,52

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	69,26	0	0	69,26
Cheltuieli indirecte	12,000%				8,31
Profit	5,000%				3,88

Total General fara TVA	81,45
TVA (19%)	15,48
TOTAL GENERAL (Lei)	96,93

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 44.Montare/demontare cofraje fundatii

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCC01A1	Montare demontare cofraje fundatii	mp	1	35,46	35,46
				Material:	0	0
				Manopera:	35,46	35,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,08	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,004	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0,12	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,67	26,46	17,73
1.8	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,33	26,46	8,73
1.9	9711	Dulgher constructii categoria I	ora	0,34	26,46	9
1.10	30008	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 10km	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	1,34
Total greutate materiale (tone)	0,003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35,46	0	0	35,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,8	0	0	0,8

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36,25	0	0	36,25
Cheltuieli indirecte	12,000%				4,35
Profit	5,000%				2,03

Total General fara TVA	42,63
TVA (19%)	8,1
TOTAL GENERAL (Lei)	50,73

Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 45.Preparare beton cu betoniera

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CA02C+	Preparare beton cu betoniera	mc	1	34,4	34,4
				Material:	0	0
				Manopera:	34,4	34,4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,17	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	203	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0,15	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	7106017	Pietris ciuruit spalat 7-30 mm	mc	1,21	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	20000141	Betonist	ora	1,3	26,46	34,4
1.6	2828	Betoniera	ora	0,5	0	0
1.7	30000	Transportul materialelor	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	1,3
Total greutate materiale (tone)	2,461

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,4	0	0	34,4

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,77	0	0	0,77

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35,17	0	0	35,17
Cheltuieli indirecte	12,000%				4,22
Profit	5,000%				1,97

Total General fara TVA	41,36
TVA (19%)	7,86
TOTAL GENERAL (Lei)	49,22

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 46.Preparare pe santier,manual beton

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CA01A+	Preparare pe santier, manual beton clasa C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 31 mm	mc	1	101,87	101,87
				Material:	0	0
				Manopera:	101,87	101,87
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,17	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	20019289	Balast 7-31 mm	mc	1,219	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	140	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	20000141	Betonist	ora	3,25	26,46	86
1.5	20000002	Muncitor deservire	ora	0,6	26,46	15,88
1.6	8889040	Transportul materialelor	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	3,85
Total greutate materiale (tone)	1,53


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	101,87	0	0	101,87

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,29	0	0	2,29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	104,16	0	0	104,16
Cheltuieli indirecte	12,000%				12,5
Profit	5,000%				5,83

Total General fara TVA	122,5
TVA (19%)	23,27
TOTAL GENERAL (Lei)	145,77

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 47.Turnare beton cu mijloace clasice

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice	mc	1	140,24	140,24
				Material:	0	0
				Manopera:	140,24	140,24
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20000141	Betonist	ora	4,85	26,46	128,33
1.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,45	26,46	11,91

Total ore manopera (ore)	5,3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	140,24	0	0	140,24

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	3,16	0	0	3,16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	143,39	0	0	143,39
Cheltuieli indirecte	12,000%				17,21
Prc	5,000%				8,03

Total General fara TVA	168,63
TVA (19%)	32,04
TOTAL GENERAL (Lei)	200,67

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 48.Demolare ziduri caramida

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din caramida	mc	1	107,16	107,16
				Material:	0	0
				Manopera:	107,16	107,16
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	4,05	26,46	107,16

Total ore manopera (ore)	4,05
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	107,16	0	0	107,16

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,41	0	0	2,41

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	109,57	0	0	109,57
Cheltuieli indirecte	12,000%				13,15
Profit	5,000%				6,14

Total General fara TVA	128,86
TVA (19%)	24,48
TOTAL GENERAL (Lei)	153,34

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 49.Demolare zidarie piatra bruta, bolovani manual

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCF10B#	Demolare zidarie piatra bruta,blovani, cu mijloace manuale	mc	1	140,24	140,24
				Material:	0	0
				Manopera:	140,24	140,24
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,27	26,46	33,6
1.3	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	4,03	26,46	106,63
1.4	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	5,3
Total greutate materiale (tone)	0,05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	140,24	0	0	140,24

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	3,16	0	0	3,16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	143,39	0	0	143,39
Cheltuieli indirecte	12,000%				17,21
Profit	5,000%				8,03

Total General fara TVA	168,63
TVA (19%)	32,04
TOTAL GENERAL (Lei)	200,67

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 50.Zidire din piatra bruta

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CD01A4	Zidarie din piatra bruta sau din bolovani de rau	mc	1	137,33	137,33
				Material:	0	0
				Manopera:	137,33	137,33
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industrialia pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	1,15	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,19	26,46	31,49
1.4	12921	Pietrar categoria a II-a	ora	2	26,46	52,92
1.5	12911	Pietrar categoria I	ora	2	26,46	52,92
1.6	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1,5	0	0

Total ore manopera (ore)	5,19
Total greutate materiale (tone)	1,94

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	137,33	0	0	137,33

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	3,09	0	0	3,09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	140,42	0	0	140,42
Cheltuieli indirecte	12,000%				16,85
Profit	5,000%				7,86

Total General fara TVA	165,13
TVA (19%)	31,37
TOTAL GENERAL (Lei)	196,51

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 51.Zidarie din caramida cu goluri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCG03A (CD04C-3#)	Zidarie din caramida cu goluri	mc	1	187,87	187,87
				Material:	0	0
				Manopera:	187,87	187,87
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	22,26	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100737	Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	kg	8,61	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,18	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	2301616	Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea A , stas 5185	buc	91	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,143	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	5,9	26,46	156,11
1.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,2	26,46	31,75

Total ore manopera (ore)	7,1
Total greutate materiale (tone)	1,636

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	187,87	0	0	187,87

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	4,23	0	0	4,23

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	192,09	0	0	192,09
Cheltuieli indirecte	12,000%					23,05
Profit	5,000%					10,76

Total General fara TVA						225,9
TVA (19%)						42,92
TOTAL GENERAL (Lei)						268,82

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 52.Repararea crepturilor in ziduri de piatra

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCF07A1	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra	ml	1	56,09	56,09
				Material:	0	0
				Manopera:	56,09	56,09
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6,351	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,034	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	2201452	Piatra bruta sortata r.metamorf. <50 kg/buc.	mc	0,027	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,003	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	12921	Pietrar categoria a II-a	ora	1,06	26,46	28,05
1.7	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	1,06	26,46	28,05
1.8	8889040	Transportul materialelor	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	2,12
To greutate materiale (tone)	0,107

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	56,09	0	0	56,09

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,26	0	0	1,26

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	57,36	0	0	57,36
Cheltuieli indirecte	12,000%					6,88
Profit	5,000%					3,21

Total General fara TVA						67,45
TVA (19%)						12,82
TOTAL GENERAL (Lei)						80,27

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 53.Montat/demontat schela lucrari

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXH10C	Montat si demontat schela lucrari inter. sau exter.	mp	1	46,24	46,24
				Material:	0	0
				Manopera:	46,24	46,24
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	ora	1,748	26,46	46,24

Total ore manopera (ore)	1,748
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	46,24	0	0	46,24

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,04	0	0	1,04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	47,28	0	0	47,28
Cheltuieli indirecte	12,000%				5,67
Profit	5,000%				2,65

Total General fara TVA	55,6
TVA (19%)	10,56
TOTAL GENERAL (Lei)	66,16

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 54.Desfacere tencuieli interne sau externe

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	1	13,76	13,76
				Material:	0	0
				Manopera:	13,76	13,76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,11	26,46	2,91
1.2	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,41	26,46	10,85

Total ore manopera (ore)	0,52
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,76	0	0	13,76

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,31	0	0	0,31

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14,07	0	0	14,07
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,69
Pr	5,000%				0,79

Total General fara TVA	16,54
TVA (19%)	3,14
TOTAL GENERAL (Lei)	19,69

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 55.Reparatii tencuieli interne sau externe

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ23D1	Reparatii de tencuieli interioare sclivisite	mp	1	44,72	44,72
				Material:	0	0
				Manopera:	44,72	44,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,008	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	9,625	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,032	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,845	26,46	22,36
1.5	13411	Zidar categoria I	ora	0,845	26,46	22,36
1.6	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	1,69
Total greutate materiale (tone)	0,061

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	44,72	0	0	44,72

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,01	0	0	1,01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	45,72	0	0	45,72
Cheltuieli indirecte					5,49
Profit					2,56

Total General fara TVA	53,77
TVA (19%)	10,22
TOTAL GENERAL (Lei)	63,99



Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 56.Glet aplicat manual

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CF08A#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite	mp	1	5,82	5,82
				Material:	0	0
				Manopera:	5,82	5,82
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,05	26,46	1,32
1.4	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	0,17	26,46	4,5
1.5	30000	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 2km	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	0,22
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	5,82	0	0	5,82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,13	0	0	0,13

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	5,95	0	0	5,95
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,71
Profit	5,000%				0,33

Total General fara TVA	7
TVA (19%)	1,33
TOTAL GENERAL (Lei)	8,33

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 57.Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea Lavabila	mp	1	7,94	7,94
				Material:	0	0
				Manopera:	7,94	7,94
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20011250	Amorsa DEKO	kg	0,11	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	7306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	20011251	DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	0,16	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	ora	0,3	26,46	7,94

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7,94	0	0	7,94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,18	0	0	0,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,12	0	0	8,12
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,97
Profit	5,000%				0,45

Total General fara TVA	9,55
TVA (19%)	1,81
TOTAL GENERAL (Lei)	11,36

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 58.Marcaje longitudinale/transversale efectuate mecanizat

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1	12,7	12,7
				Material:	0	0
				Manopera:	12,7	12,7
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,35	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6621727	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	0,114	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,336	26,46	8,89
1.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,048	26,46	1,27
1.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,048	26,46	1,27
1.6	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0,048	26,46	1,27
1.7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere	ora	0,048	0	0
1.8	8889040	Transportul materialelor	tona	1	0	0


Total ore manopera (ore)	0,48
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12,7	0	0	12,7

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,29	0	0	0,29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12,99	0	0	12,99
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,56
Profit	5,000%				0,73

Total General fara TVA	15,27
TVA (19%)	2,9
TOTAL GENERAL (Lei)	18,17



Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 59.Marcaje longitudinale/transversale executate manual

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF17A1,2	Marcaje longitudinale/transversale executate manual, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1	8,47	8,47
				Material:	0	0
				Manopera:	8,47	8,47
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,35	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6621727	Microbile reflectorizante	kg	0,3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,336	0	0
1.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1	26,46	2,65
1.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,12	26,46	3,18
1.6	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0,1	26,46	2,65

Total ore manopera (ore)	0,656
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,47	0	0	8,47

Alt cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,19	0	0	0,19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,66	0	0	8,66
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,04
Profit	5,000%				0,48

Total General fara TVA	10,18
TVA (19%)	1,93
TOTAL GENERAL (Lei)	12,12

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 60.Marcaje rutiere longitudinale/transversale termoplastice

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastic reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile: transversale si	ml	1	29,11	29,11
				Material:	0	0
				Manopera:	29,11	29,11
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20015581	Vopsea albă clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0,72	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	20015582	Diluant pentru produse de marcaj	kg	0,35	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6621650	Placa tehnica cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	kg	0,114	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	3064291	Material marunt	%	3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	23051	Vopsitor industrial categoria a V-a	ora	0,3	26,46	7,94
1.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,8	26,46	21,17

Total ore manopera (ore)	1,1
Total greutate materiale (tone)	0,001


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	29,11	0	0	29,11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,65	0	0	0,65

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	29,76	0	0	29,76
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,57
Profit	5,000%				1,67

Total General fara TVA	35
TVA (19%)	6,65
TOTAL GENERAL (Lei)	41,65

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 61.Instalarea indicatoarelor luminoase

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EI11A1	Instalarea indicatoare luminoase	buc	1	38,1	38,1
				Material:	0	0
				Manopera:	38,1	38,1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,72	26,46	19,05
1.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0,72	26,46	19,05

Total ore manopera (ore)	1,44
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	38,1	0	0	38,1

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,86	0	0	0,86

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	38,96	0	0	38,96
Cheltuieli indirecte					4,68
Pro					2,18

Total General fara TVA	45,82
TVA (19%)	8,71
TOTAL GENERAL (Lei)	54,52

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 62.Reparat banci (inlocuit sipci)

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS13B#	Reparat banci (inlocuit sipci)	ml	1	23,81	23,81
				Material:	0	0
				Manopera:	23,81	23,81
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0,245	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2918809	Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170	mc	0,015	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,5	26,46	13,23
1.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,4	26,46	10,58
1.5	7678	Circular	ora	0,056	0	0
1.6	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	0,9
Total greutate materiale (tone)	0,012

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	23,81	0	0	23,81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,54	0	0	0,54

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	24,35	0	0	24,35
Cheltuieli indirecte					2,92
Profit					1,36

Total General fara TVA	28,64
TVA (19%)	5,44
TOTAL GENERAL (Lei)	34,08

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 63.Confectionat banca

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L.1	Confectionat banca	buc	1	529,2	529,2
				Material:	0	0
				Manopera:	529,2	529,2
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1		Manopera	ore	20	26,46	529,2

Total ore manopera (ore)	20
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	529,2	0	0	529,2

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	11,91	0	0	11,91

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	541,11	0	0	541,11
Cheltuieli indirecte	12,000%				64,93
Profit	5,000%				30,3

Total General fara TVA	636,34
TVA (19%)	120,9
TOTAL GENERAL (Lei)	757,25

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 64.Montat banca

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L.2	Montat banca	buc	1	79,38	79,38
				Material:	0	0
				Manopera:	79,38	79,38
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1		Manopera	ore	3	26,46	79,38

Total ore manopera (ore)	3
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	79,38	0	0	79,38

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,79	0	0	1,79

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	81,17	0	0	81,17
Cheltuieli indirecte	12,000%				9,74
Profit	5,000%				4,55

Total General fara TVA	95,45
TVA (19%)	18,14
TOTAL GENERAL (Lei)	113,59

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 65.Vopsit tamplarie in lac de ulei

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR12B#	Vopsit tamplarie,cu lac de ulei	mp	1	22,76	22,76
				Material:	0	0
				Manopera:	22,76	22,76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	7306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0,25	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	6105072	Lac incolor 1060 I.001-5 stas 3706-69	kg	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0,11	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0,86	26,46	22,76

Total ore manopera (ore)	0,86
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22,76	0	0	22,76

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,51	0	0	0,51

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	23,27	0	0	23,27
Cheltuieli indirecte	12,000%					2,79
Profit	5,000%					1,3

Total General fara TVA	27,36
TVA (19%)	5,2
TOTAL GENERAL (Lei)	32,56

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 66.Reparat gard, stalpi din teava si plasa zincata

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS16C1	Reparat gard protectie h=0,5m stalpi de teava si plasa zincata	ml	1	20,11	20,11
				Material:	0	0
				Manopera:	20,11	20,11
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0,9	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,004	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	3437010	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	0,65	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	7336513	Rama cu plasa sirma zinc.	mp	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	3303087	Teava sudata constr cmh 51 x3,2 /ol 32 1 s 7657	m	1,9	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	221421	Lacatus constr. metal-b categoria a II-a	ora	0,38	26,46	10,05
1.7	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	ora	0,38	26,46	10,05

Total ore manopera (ore)	0,76
Total greutate materiale (tone)	0,02


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	20,11	0	0	20,11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,45	0	0	0,45

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	20,56	0	0	20,56
Cheltuieli indirecte	12,000%				2,47
Profit	5,000%				1,15

Total General fara TVA	24,18
TVA (19%)	4,59
TOTAL GENERAL (Lei)	28,77

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 67.Montat lambriuri din cherestea

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO51A#	Montat lambriuri din cherestea de rasinoase	mp	1	102,66	102,66
				Material:	0	0
				Manopera:	102,66	102,66
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,04	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6100046	Grund rosu oxid anticoroziv ulei g.731-1 ntr 90-80	kg	0,1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	7801303	Material marunt (suruburi,etc)	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,3	26,46	7,94
1.6	60151	Tamplar categoria a V-a	ora	3,13	26,46	82,82
1.7	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,45	26,46	11,91
1.8	30000	Transportul materialelor	tona	1	0	0


Total ore manopera (ore)	3,88
Total greutate materiale (tone)	0,021

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Tc Cheltuieli Directe	0	102,66	0	0	102,66

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,31	0	0	2,31

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	104,97	0	0	104,97
Cheltuieli indirecte	12,000%				12,6
Profit	5,000%				5,88

Total General fara TVA	123,45
TVA (19%)	23,46
TOTAL GENERAL (Lei)	146,91



Ecoserv Sig S.R.L.

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 68.Usi din lemn simple

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK03A#	Usi din lemn simple,interioare	mp	1	47,63	47,63
				Material:	0	0
				Manopera:	47,63	47,63
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	0,45	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,22	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0,08	26,46	2,12
1.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,25	26,46	6,62
1.5	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	1,47	26,46	38,9

Total ore manopera (ore)	1,8
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	47,63	0	0	47,63

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,07	0	0	1,07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	48,7	0	0	48,7
Cheltuieli indirecte	12,000%				5,84
Profit	5,000%				2,73

Total General fara TVA	57,27
TVA (19%)	10,88
TOTAL GENERAL (Lei)	68,15

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 69.Reparare pardoseli scandura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCK02B#	Reparare pardoseli scandura rasinoase	mp	1	31,22	31,22
				Material:	0	0
				Manopera:	31,22	31,22
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,09	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2906961	Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,013	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,025	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,79	26,46	20,9
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1	26,46	2,65
1.6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,29	26,46	7,67
1.7	7680	Ferastrau mecanic (circular)	ora	0,01	0	0
1.8	8889040	Transportul materialelor	tona	1	0	0

Total ore manopera (ore)	1,18
Total greutate materiale (tone)	0,019


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	31,22	0	0	31,22

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,7	0	0	0,7

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	31,93	0	0	31,93
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,83
Profit	5,000%				1,79

Total General fara TVA	37,54
TVA (19%)	7,13
TOTAL GENERAL (Lei)	44,68

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 70.Montat balustrada din lemn

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO54A1	Montat balustrada din lemn de brad sau stejar	ml	1	26,72	26,72
				Material:	0	0
				Manopera:	26,72	26,72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6109913	Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	0,07	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	5840948	Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	5837915	Surub cu cap hexagonal l 10 x 50 f1 s 1454	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	5836985	Surub cu cap inecat crestet l 4x 60 f1 s 1452	buc	4	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,505	26,46	13,36
1.7	13411	Zidar categoria I	ora	0,505	26,46	13,36

Total ore manopera (ore)	1,01
Total greutate materiale (tone)	0,001


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,72	0	0	26,72

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,32	0	0	27,32
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,28
Profit	5,000%				1,53

Total General fara TVA	32,13
TVA (19%)	6,11
TOTAL GENERAL (Lei)	38,24

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisora

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 71.Reparatii invelis tigla si coame la acoperisuri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCI05A#	Reparare inv. tigla profil, cu tigla si coame argila la acoperisuri	mp	1	23,81	23,81
				Material:	0	0
				Manopera:	23,81	23,81
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0,3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2303195	Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	0,35	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,028	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	5887893	Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,014	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.6	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.7	2303004	Tigla cu jgheab lat. cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	buc	16	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0,1	26,46	2,65
1.9	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	ora	0,8	26,46	21,17

Total ore manopera (ore)	0,9
Total greutate materiale (tone)	0,066

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	23,81	0	0	23,81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,54	0	0	0,54

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0	24,35	0	0	24,35
Cheltuieli indirecte	12,000%					2,92
Profit	5,000%					1,36

Total General fara TVA						28,64
TVA (19%)						5,44
TOTAL GENERAL (Lei)						34,08

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 72.Incarcarea materialelor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor	tona	1	18,52	18,52
				Material:	0	0
				Manopera:	18,52	18,52
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	0,7	26,46	18,52

Total ore manopera (ore)	0,7
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18,52	0	0	18,52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,42	0	0	0,42

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18,94	0	0	18,94
Cheltuieli indirecte	12,000%				2,27
Profit	5,000%				1,06

Total General fara TVA	22,27
TVA (19%)	4,23
TOTAL GENERAL (Lei)	26,5

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 73.Alte lucrari manuale

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Manopera	Alte lucrari manuale	ora	1	26,46	26,46
				Manopera:	26,46	26,46

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 74.Confectionat si montat armatura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCD09A1	Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat ce se consolideaza	kg	1	13,23	13,23
				Material:	0	0
				Manopera:	13,23	13,23
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	0,3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, zincata	kg	0,01	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0,3	26,46	7,94
1.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,2	26,46	5,29

Total ore manopera (ore)	0,5
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,23	0	0	13,23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,3	0	0	0,3

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,53	0	0	13,53
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,62
Profit	5,000%				0,76

Total General fara TVA	15,91
TVA (19%)	3,02
TOTAL GENERAL (Lei)	18,93

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 75.Piloti pentru dirijarea circulatiei

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie,	ora	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1	26,46	26,46

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 76.Monitorizare trafic

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W3LART0100C00 %	Monitorizare trafic si echipamente pentru dirijarea circulatiei	ora	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20111	Monitorizare	ora	1	26,46	26,46
1.2	30008	Transportul rutier pe distanta de 30 de km	ora	1	0	0

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig SRL



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 77. Transportul materialelor prin purtat direct

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	H1P02A1	Transportul materialelor prin purtat direct, sau cu roaba, pe primii 10 m	t	1	35,46	35,46
				Material:	0	0
				Manopera:	35,46	35,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1,34	26,46	35,46

Total ore manopera (ore)	1,34
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35,46	0	0	35,46

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,8	0	0	0,8

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36,25	0	0	36,25
Cheltuieli indirecte	12,000%				4,35
Profit	5,000%				2,03

Total General fara TVA	42,63
TVA (19%)	8,1
TOTAL GENERAL (Lei)	50,74

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 78.Curatarea manuala a acostamentelor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDA14B%	Curartirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc. santuri si rigole de scurgere;	ml	1	9,26	9,26
				Material:	0	0
				Manopera:	9,26	9,26
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0,35	26,46	9,26

Total ore manopera (ore)	0,35
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9,26	0	0	9,26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,21	0	0	0,21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9,47	0	0	9,47
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,14
Profit	5,000%				0,53

Total General fara TVA	11,14
TVA (19%)	2,12
TOTAL GENERAL (Lei)	13,25

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 79.Transportul materialelor cu targa

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVL.60.A	Transportul materialelor pietroase cu targa distanta de transport pina la 10 m	mc	1	112,48	112,48
				Material:	0	0
				Manopera:	112,48	112,48
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ore	4,251	26,46	112,48

Total ore manopera (ore)	4,251
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	112,48	0	0	112,48

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	2,53	0	0	2,53

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	115,01	0	0	115,01
Cheltuieli indirecte	12,000%				13,8
Profit	5,000%				6,44

Total General fara TVA	135,26
TVA (19%)	25,7
TOTAL GENERAL (Lei)	160,96

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 80.Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpAcH11D%	Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa, rezervoarelor inchise sau deschise, executate cu: cloramina	mc	1	219,3	219,3
				Material:	0	0
				Manopera:	219,3	219,3
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,36	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	7309637	Cloramina b	kg	3,57	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	ora	7,31	26,46	193,42
1.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,978	26,46	25,88
1.5	3314	Motopompa	ora	1,2	0	0

Total ore manopera (ore)	8,288
Total greutate materiale (tone)	0,364

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	219,3	0	0	219,3

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	4,93	0	0	4,93

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	224,23	0	0	224,23
Cheltuieli indirecte	12,000%				26,91
Profit	5,000%				12,56

Total General fara TVA	263,7
TVA (19%)	50,1
TOTAL GENERAL (Lei)	313,8

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 81.Lucrari la instalatii electrice

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEXF02A	Diverse lucrari la instalatiile electrice: corpuri de ilum,semafoare electrice lampi fluorescente tubulare,orice tip,de plafon sau de perete,disp. sust.	buc	1	55,83	55,83
				Material:	0	0
				Manopera:	55,83	55,83
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	1,73	26,46	45,78
1.2	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,38	26,46	10,05

Total ore manopera (ore)	2,11
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	55,83	0	0	55,83

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,26	0	0	1,26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	57,09	0	0	57,09
Cheltuieli indirecte	12,000%				6,85
Prc	5,000%				3,2

Total General fara TVA	67,13
TVA (19%)	12,76
TOTAL GENERAL (Lei)	79,89

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 82.Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic	ora	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	12,000%				0
Profit	5,000%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 83.Desfundarea manuala si curatarea santurilor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA03A%	Desfundarea manuală și curățirea șanțurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cădere sau albia sub podețe de potmol, bușteni etc. desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere;	mc	1	50,8	50,8
				Material:	0	0
				Manopera:	50,8	50,8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1,92	26,46	50,8

Total ore manopera (ore)	1,92
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	50,8	0	0	50,8

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	1,14	0	0	1,14

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	51,95	0	0	51,95
Cheltuieli indirecte	12,000%				6,23
Profit	5,000%				2,91

Total General fara TVA	61,09
TVA (19%)	11,61
TOTAL GENERAL (Lei)	72,7

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 84.Varuirea plantatiei si accesoriile drumurilor

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA15A%	Văruirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată: manual;	mp	1	7,94	7,94
				Material:	0	0
				Manopera:	7,94	7,94
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	kg	0,5	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	7346647	Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	kg	0,04	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	7323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	3064291	Material marunt	%	3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,3	26,46	7,94

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,001

Tc	Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		0	7,94	0	0	7,94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,18	0	0	0,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8,12	0	0	8,12
Cheltuieli indirecte	12,000%				0,97
Profit	5,000%				0,45

Total General fara TVA	9,55
TVA (19%)	1,81
TOTAL GENERAL (Lei)	11,36

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 85.Defrisat vegetatie, nivelat, incarcat pamant si resturi vegetale

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CYB01	Defrisat vegetatie, nivelat, incarcat pamant si resturi vegetale	ora	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	75	Muncitor	ora	1	26,46	26,46

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 86.Montare panouri podium din placaj

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCC01A1	Montare panouri podium din placaj de tip P de 8 mm grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari	mp	1	13,23	13,23
				Material:	0	0
				Manopera:	13,23	13,23
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,08	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,001	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.3	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,02	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,05	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.5	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,5	26,46	13,23

Total ore manopera (ore)	0,5
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,23	0	0	13,23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,3	0	0	0,3

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13,53	0	0	13,53
Cheltuieli indirecte	12,000%				1,62
Profit	5,000%				0,76

Total General fara TVA	15,91
TVA (19%)	3,02
TOTAL GENERAL (Lei)	18,93

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate 2022
 Devizul: 87.Muncitor deservire bariera

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NMB079911	Muncitor deservire bariera	ore	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	79911	Muncitor deservire petrol categoria I	ora	1	26,46	26,46

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte					3,25
Profit					1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE

Obiectul: Actualizate 2022

Devizul: 88.Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NL	Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii/ajutor social	ore	1	26,46	26,46
				Material:	0	0
				Manopera:	26,46	26,46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	79911	Muncitor deservire petrol categoria I	ora	1	26,46	26,46

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26,46	0	0	26,46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,250%	0	0,6	0	0	0,6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27,06	0	0	27,06
Cheltuieli indirecte	12,000%				3,25
Profit	5,000%				1,52

Total General fara TVA	31,82
TVA (19%)	6,05
TOTAL GENERAL (Lei)	37,86

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara